

ramm•

ARQ: ADOLFO GARCIA DA ROSA



PROGRAMA MINTUR - BID -INTENDENCIA DE SALTO

OBRA
LUGAR

| |
|------------------------|
| CENTRO DE VISITANTES |
| Parque del Lago, Salto |

| RUBROS MAT + MO | | SUBRUBRO | UNIDAD | CANTIDADES |
|------------------------------|---------------------------|--|--------|------------|
| .01 | REPLANTEOS E IMPLANTACION | | | |
| 01.01 | | OFICINA y DEPOSITO DE OBRA | ud | 1 |
| 01.02 | | VALLA | GL | 1 |
| 01.03 | | CARTEL | ud | 1 |
| 01.04 | | REPLANTEO | m2 | 222 |
| 01.05 | | LIMPIEZA DE TERRENO | GL | 1 |
| 01.06 | | PROVISORIO OBRA ELECTRICA Y AGUA | ud | 1 |
| 01.07 | | PREVENCIONISTA | mes | 5 |
| 01.08 | | BAÑOS Y VESTUARIOS + COMEDOR | ud | 1 |
| .02 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | | | |
| 02.01 | | EXCAVACION | M3 | 138 |
| 02.02 | | RETIRO DE CAPA VEGETAL | M3 | 37.5 |
| 02.03 | | RELLENO Y COMPACTADO | m3 | 105 |
| .03 | CIMENTACION | | | |
| 03.01 | | PLATEA H.A 20CM | M3 | 42 |
| | | ZAPATAS Y VIGAS DE H.A | M3 | 4 |
| .04 | ALBAÑILERIA | | | |
| 04.01 | | TABIQUEs T1 (ISOPANEL 10cm) | m2 | 92 |
| 04.02 | | TABIQUEs T2 (Steel frame) | m2 | 16.8 |
| 04.03 | | PISO GRAVILLIN | m2 | 210 |
| 04.04 | | PISO HORMIGON PULIDO | m2 | 70 |
| 04.05 | | REVESTIMIENTO EXT. ACERO CORTEN 2mm s/bast met. | M2 | 90 |
| 04.06 | | REVESTIMIENTO INT | U | 95 |
| .05 | ESTRUCTURA | | | |
| 05.01 | | PILARES METALICOS CIRC. D. 10cm e. 4mm | U | 28 |
| 05.02 | | LOSA 211m2 de 16 CM | M3 | 35 |
| 05.03 | | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA (VER PLANO Y MEMORIA) | M2 | 220 |
| 05.04 | | RELLENO POROSO DE NIVELACION (VER PLANOS A...) | M2 | 220 |
| 05.05 | | AISLACION TERMICA LOSA SUP. | m2 | 53 |
| 05.05 | | PLATINAS AMURE PILARES INFERIOR | U | 28 |
| 05.06 | | CAPITELES DE PUNZONADO SUPERIOR | U | 28 |
| 6 | SANITARIA | | | |
| 06.01 | | ABASTECIMIENTO | GL | 1 |
| 06.02 | | DESAGUE | GL | 1 |
| 7 | ELECTRICA | | | |
| 07.01 | | ACOMETIDA | U | 1 |
| 07.02 | | 220 V PUESTAS INTERIORES | ud | 32 |
| 07.03 | | PREINST. DE CORRIENTE DEBILES | GL | 1 |
| 07.04 | | PREINST. CIRCUITO CERRADO | GL | 1 |
| 8 | ABERTURAS | | | |
| 08.01 | | CARPINTERIA DE ALUMINIO | U | 2 |
| .9 | CARPINTERIAS | | | |
| 09.01 | | P1 BASTIDOR METALICO / ACERO CORTEN | ud | 4 |
| 09.02 | | P2 BASTIDOR METALICO / ACERO CORTEN | ud | 4 |
| 09.03 | | CERRAMIENTO GABINETES HIGIENICOS | GL | 1 |
| .10 | VIDRIOS Y ESPEJOS | | | |
| 10.01 | | CERRAMIENTO VIDRIADO FIJOS (INCLUYE P3 (2UDS)) | m2 | 36 |
| 10.02 | | ESPEJOS DE BAÑO | ud | 2 |
| .11 | SUMINISTROS | | | |
| 11.01 | | BAÑOS. AP. SANITARIOS | GL | 1 |
| 11.02 | | EQUIPAMIENTO COCINA | U | 1 |
| 11.03 | | MUEBLES. M01 / MC2 / MC3 / MC4 / MR1 | ud | 5 |
| 11.04 | | LUMINARIAS | ud | 20 |
| 11.05 | | EQUIPAMIENTO MESAS Y SILLAS | GL | 1 |
| 11.06 | | MESADA DE H.A / BAÑO | ud | 1 |
| 11.07 | | AIRES ACOND / PREINSTALACION | ud | 3 |
| 11.08 | | BICICLETERO | ud | 1 |
| .12 | INFRESTRUCTURAS | | | |
| 12.01 | | SANITARIA EXTERIOR | GL | 1 |
| 12.02 | | POZO NEGRO | GL | 1 |
| 12.03 | | ILUMINACION EXTERIOR (jardín y estacionamiento) | GL | 1 |
| .13 | PINTURA | | | |
| 13.01 | | PINTURA ESTRUCTURA METALICA | GL | 1 |
| 13.02 | | LACA PAV HORMIGON PULIDO | m2 | 71 |
| 14 | OTROS | | | |
| 14.01 | | CIELORASO INTERIOR | m2 | 29 |
| 14.02 | | COJINETES EN LOSA SUP. | gl | 1 |
| 14.03 | | BASTIDORES PARA U.EXT DE A:A | ud | 3 |
| PRECIO DE EJECUCION MATERIAL | | | | |
| GASTOS GENERALES | | | | |
| BENEFICIOS | | | | |
| PRECIO DE EJECUCION | | | | |
| IVA 22% | | | | |
| ESTIMADO BPS | | | | |
| TOTAL sin BPS | | | | |
| TOTAL con BPS | | | | |

ramm•

ARQ: ADOLFO GARCIA DA ROSA



CRONOGRAMA

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| centro de visitantes | | | | | |
| REPLANTEOS E IMPLANTACION | | | | | |
| MOVIMIENTOS DE TIERRA | | | | | |
| CIMENTACION | | | | | |
| ALBAÑILERIA | | | | | |
| ESTRUCTURA | | | | | |
| SANITARIA | | | | | |
| ELECTRICA | | | | | |
| ABERTURAS | | | | | |
| CARPINTERIAS | | | | | |
| VIDRIOS Y ESPEJOS | | | | | |
| SUMINISTROS | | | | | |
| INFRESTRUCTURAS | | | | | |
| PINTURA | | | | | |
| OTROS | | | | | |