



OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Gerencia de Agua Potable

Montevideo, 08 de mayo de 2026

INFORME DE VIABILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

DINISU – MVOT

Plan Juntos

DEPARTAMENTO: SALTO

LOCALIDAD: SALTO

UBICACIÓN: Av. Apolón de Mirbeck esquina Abayusa.

PADRÓN: 35.807

INFORMACIÓN TÉCNICA:

La intervención denominada como Grupo 7 Salto, consiste en la construcción de 40 viviendas en un terreno municipal, que se implantarán en padrón 35807, entre la Avenida Apolón de Mirbeck esquina Abayusa.

Se informa que:

- El padrón 35807 no cuenta con cobertura de red en la totalidad de su frente sobre Av. Apolón de Mirbeck.
- La zona en estudio forma parte del sector Andresito, abastecido por la red general de OSE y por una perforación de refuerzo (Perforación 19.4.013).
- La presión registrada en la red del sector es de 1 kg/cm².

Debido a las bajas presiones existentes en la zona, se requieren las siguientes intervenciones en el sistema a fin de garantizar el abastecimiento del emprendimiento sin comprometer el del sector Andresito:

- Construcción de un tanque elevado de 15 m de altura y volumen útil mínimo de 10 m³, a emplazarse en el predio 35807 sobre Av. Apolón de Mirbeck, en la zona alta del predio (cota aproximada 48 m, referencia IDEuy).
- Tendido de tubería de 75 mm desde la Perforación 19.4.013 hasta el ingreso al tanque elevado (longitud estimada: 190 m).
- Instalación de red frentista sobre Av. Apolón de Mirbeck en PVC/PEAD de 75 mm (longitud estimada: 330 m) y cobertura de frente en las nuevas calles a abrir en PVC/PEAD de 75 mm (longitud estimada: 320 m).
- Instalación de tubería de conexión desde tanque elevado a red sobre Av. Apolón de Mirbeck (diámetro 110 mm).

Las intervenciones así como la red existente se presentan de forma esquemática en la siguiente figura.

